

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ								
Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδικός άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
A1	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΛΥΨΕΙΣ							
A1.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, <u>με τη μεταφορά</u> των προϊόντων εκσκαφής.	ΟΙΚ. 20.02	ΟΙΚ-2112	m3	2.000,00	9,10	18.200,00	
A1.2	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ. 22.60	ΟΙΚ-2236	m2	8.300,00	2,20	18.260,00	
A1.3	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΟΙΚ. 41.01	ΟΙΚ 4104	m3	800,00	28,00	22.400,00	
A1.4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) της ΠΤΠ 0-155	ΟΙΚ. Ν/20.20.01	ΟΔΟ-3211.Β	m3	800,00	18,70	14.960,00	
A1.5	Προμήθεια και διάστρωση άμμου θαλάσσης	ΟΙΚ. Ν/20.10.02	ΟΔΟ-3121Α	m3	400,00	48,80	19.520,00	
A1.6	Επίστρωση με συνθετικό τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους από ανακυκλωμένο καθαρό καουτσούκ, για γήπεδο ποδοσφαίρου	Ν/73.94.05	ΟΙΚ-7373.1	m2	16.600,00	17,00	282.200,00	
A1.7	Πρόχυτα κράσπεδα 0,20x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΙΚ. - Ν/38.46	ΟΔΟ-2921	m	100,00	28,80	2.880,00	
A1.8	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων ή καθαίρεσεων	ΟΙΚ. 20.40	ΟΙΚ-2177	tn*10m	500,00	5,60	2.800,00	
A1.9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ. 20.30	ΟΙΚ-2171	m3	2.500,00	0,90	2.250,00	
A1.10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (30 km μέσω Αττικής οδού)	ΟΙΚ. 10.07.01	ΟΙΚ-1136	tnkm	5.000,00	0,35	1.750,00	
Άθροισμα δαπανών κατηγορίας - ομάδας (ΣΑ1)							385.220,00	385.220,00
Γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών (ΣΒ σ)								385.220,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% X ΣΒσ								69.339,60
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών των αποτιμωμένων με τιμές μονάδος (ΣΒΣ)								454.559,60

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Εργασίες με τιμές μονάδος (ΣΑΣ)	454.559,60 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	454.559,60 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες	68.183,94 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	522.743,54 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	1.450,01 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	524.193,55 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)	125.806,45 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	650.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Εργασίες οικοδομικών με απρόβλεπτα	522.743,54 €
Αναθεώρηση	1.450,01 €
Φ.Π.Α.	125.806,45 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	650.000,00 €

Μέγαρα 2-6-2016
Ο Συντάξας

Μέγαρα 2-6-2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών -
Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 2-6-2016
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Π.Μήλεσης

Ε.Τσάκωνα

Ε.Πούσης