

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 8Α/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2.400.000,00

(με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	Αριθ. Τιμολ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Αναθ/σης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	3,65	6.300,00	22.995,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							22.995,00	22.995,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	6,70	2.835,00	18.994,50	
	B-4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων						
3	B.4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	10,00	4.250,00	42.500,00	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						

4	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	79,00	1.890,00	149.310,00	
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
5	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	86,00	1.230,00	105.780,00	
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,05	40.260,00	42.273,00	
		ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						
7	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	8,80	11.900,00	104.720,00	
		ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ						
8	B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m ²	15,80	15.400,00	243.320,00	
9	B-81 ΣΧ.	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. πλάκες τυφλών	ΟΔΟ-2922	m ²	20,00	5.670,00	113.400,00	
10	B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	36,80	1.130,00	41.584,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							861.881,50	861.881,50
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
		ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
	E-8	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης						

	E-8.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1						
11	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	121,00	15,60	1.887,60	
	E-10	Στύλοι πινακίδων					0,00	
12	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	45,00	78,00	3.510,00	
		ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ					0,00	
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος					0,00	
13	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,45	878,00	3.029,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:							8.426,70	8.426,70
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:	893.303,20
4. ΕΡΓΑ ΗΛΜ								
		ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						
	60.10.01	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού						
14	N.A. 60.10.01.0 1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	230,00	225,00	51.750,00	

	60.10.40	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτερινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)						
	60.10.40.09	Ισχύος 150-200W, χωρίς βραχίονα	ΗΛΜ-103	τεμ.	880,00	225,00	198.000,00	
	60.10.80	Πίλλαρ οδοφωτισμού						
15	60.10.80.01	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ.	2.500,00	15,00	37.500,00	
16	60.10.85.01	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	60,00	215,00	12.900,00	
	60.20.30	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης						
17	N.A. 60.20.30.04	Καλώδιο ηλ/κο NYΥ-J 5x6mm ²	ΗΛΜ-48	m	5,80	11.340,00	65.772,00	
18	N.A1. 60.20.30.04	Καλώδιο ηλ/κο NYΥ-J 5X2,5mm ²	ΗΛΜ-48	m	2,50	850,00	2.125,00	
	60.20.40	Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης						
19	60.20.40.11	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	ΗΛΜ-5	m	6,40	11.340,00	72.576,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Z	440.623,00	440.623,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΜ	440.623,00	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :		1.333.926,20
ΕΟ & Γ.Δ. 18%		240.106,72
ΣΥΝΟΛΟ I		1.574.032,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		236.104,94
ΣΥΝΟΛΟ II		1.810.137,85
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ Ε.Ο.	106.225,44	
Ε.Ο. 18%	19.120,58	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Ε.Ο. 18%		125.346,02
ΣΥΝΟΛΟ III		1.935.483,87
ΦΠΑ 24%		464.516,13
ΣΥΝΟΛΟ		2.400.000,00

Μέγαρα 28 /11/2022
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 28 /11/2022
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 28 /11/2022
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Μ

Π.Μήλεσης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Π. Κατρακούλη
Πολιτικός Μηχανικός

Κων. Κάμπαξης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κ. Μουστάκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

